

Mestská časť Bratislava - Lamač

Ing. Peter Šramko

starosta

Malokarpatské nám. č. 9

841 03 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

MPRV-2014-402/15408-16

Vybavuje

Ing. Kvetková

Bratislava

8.7.2014

Vec

Stanovisko k žiadosti o zmenu projektu s názvom „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím – LAMAČ“ kód ITMS 22310120057

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiacemu orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) bola Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OPBK dňa 13.6.2014 odstúpená žiadosť o zmenu projektu s názvom „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím – LAMAČ“ kód ITMS 22310120057.

Na základe Vašej žiadosti o zmenu projektu a predložených dokladov Vám RO OPBK oznamuje, že súhlasí:


- so zmenou položiek v SO 04, pol. č. 328 až 337, 346 až 355,
- s nedočerpaním položiek 37 a 38 v SO 01.1 v súvislosti s betónovou asanovanou stenou,
- so zmenou harmonogramu t.j. ukončenie realizácie hlavných aktivít do 30.9.2014 a podporných aktivít do 30.11.2014,
- so zmenou dispozičného umiestnenia vstupnej brány na ihrisko.

Položky rozpočtu č. 28 a č. 74 SO 01 naďalej ostávajú oprávnené v množstvách uvedených v platnom a účinnom Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. RO OPBK nesúhlasí s navýšením predmetných položiek, nakoľko ich navýšenie je neoprávnené. V zmysle bodu 13, písm. b), kapitoly 1.1 Prioritná os 1 Infraštruktúra, Všeobecné zásady oprávnenosti výdavkov v rámci Prioritnej osi 1 Programového manuálu pre OPBK sú za neoprávnené výdavky považované výdavky, ktoré neboli súčasťou predloženej projektovej dokumentácie žiadosti o NFP a ide o dodatočné výdavky z dôvodu nepredvídaných udalostí a komplikácií, ktoré vznikli v období od vypracovania projektovej dokumentácie po realizáciu stavby až do ukončenia projektu.


Na vecne dodatočné položky č. 364, 365, 324a, 342a, RO OPBK odporúča využiť ustanovenia § 58 Priame rokovacie konanie odsek i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady súvisiace s týmto procesom Vás žiadame predložiť na RO OPBK.

Zároveň Vás žiadame o zaslanie podpísaného Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.29/2013/1 (ďalej len „Dodatok č. 1“) do 7 dní od doručenia tohto listu. Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude vypracovaný po doručení podpísaného Dodatku č. 1.

S pozdravom


Ing. Viktor Veselovský
poverený zastupovaním riaditeľa
odboru realizácie Operačného programu
Bratislavský kraj

Mestská časť Bratislava - Lamač
Ing. Peter Šramko
starosta
Malokarpatské námestie č. 9
841 03 Bratislava



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MPRV-2014-402/17534-26

Vybavuje
Ing. Pavelka

Bratislava
13.08.2014

Vec

Zaslanie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) Vám v prílohe listu zasiela podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231012005701 v jednom rovnopise.

S pozdravom

Príloha: v zmysle textu

Ing. Viktor Veselovský
poverený zastupovaním riaditeľa
odboru realizácie Operačného programu
Bratislavský kraj

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: Z2231012005701

ČÍSLO DODATKU: DZ223101200570103

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.2. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ľubomír Jahnátek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mestská časť Bratislava - Lamač
sídlo : Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v : _____
konajúci : Ing. Peter Šramko
IČO : 00603414
DIČ : 2020919131
telefón / fax : _____
e-mail : _____
banka : _____

číslo účtu vo formáte IBAN:

predfinancovanie:¹

refundácia:²

(ďalej len „Prijímateľ“)

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

Článok 2

V Zmluve v Článku 1 ZMLUVNÉ STRANY v bode 1.2 Prijímateľ sa v časti, „číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky“, pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

číslo účtu vo formáte IBAN:

predfinancovanie¹ [REDACTED] 1
 refundácia² [REDACTED]

Článok 3

V Zmluve v Článku 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, v bod 2.4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.11.2014**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: **Prijímateľ prevezme predmet Projektu od zhotoviteľa preberacím protokolom bez závad, príslušný stavebný úrad vydá právoplatné kolaudačné rozhodnutie, uvedie predmet Projektu do prevádzky a zároveň prijímateľ zaradí relevantné časti Projektu uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy do majetku Prijímateľa** na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Článok 4

V Zmluve v Článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v bode 3.1 a 3.4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

- 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **448 817,91 EUR** (slovom **štyristoštyridsaťosemtisícosemstosedemnášť eur deväťdesiatjeden cent**) s DPH,
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **447 487,91 EUR** (slovom **štyristoštyridsaťsedemtisícštyristoosemdesiatšedem eur, deväťdesiatjeden centov**) s DPH,
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **425 113,51 EUR** (slovom **štyristodvadsaťpäťtisícottrinásť eur, päťdesiatjeden centov**) s DPH, čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.
 - d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom **päť percent**) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.
- 3.4 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP/ ~~Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj~~³ a to **od 30.03.2012 do 30.11.2014**.

Článok 5

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

V Zmluve sa Príloha č. 2 Predmet podpory NFP v celom rozsahu nahrádza novým znením tak, ako je uvedené v tomto Dodatku.

Článok 6

- 6.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ. Ak Dodatok nie je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv do siedmich dní odo dňa uzavretia, Prijímateľ je oprávnený zverejniť Dodatok v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ podá návrh na zverejnenie Dodatku v Obchodnom vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovateľa. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zverejnení Dodatku a to najneskôr nasledovný deň po dni jej zverejnenia. Ak je Dodatok zverejnený viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie Dodatku
- 6.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Podpis:

Anton Stredák, vedúci služobného úradu
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/
zástupcu Poskytovateľa

Peter Šramko, štatutárny zástupca
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/
zástupcu Prijímateľa

Prílohy:

Príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**

Dátum účinnosti Dodatku č. 3 :

Miesto prvého zverejnenia:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - LAMAČ	
Kód ITMS	22310120057	
Operačný program	Bratislavský kraj	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja	
Prioritná os	1 - Infraštruktúra	
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Integrované projekty na obnovu miest a viciaka	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	Bratislava IV
Obec	Mestská časť Bratislava- Lamač
Ulica	Malokarpatské námestie
Číslo	9

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Regenerácia centrálneho územia mestskej časti Bratislava Lamač s cieľom skvalitnenia voľnočasového vyžitia obyvateľov a návštevníkov všetkých vekových kategórií
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia existujúcich a realizácia nových multifunkčných ihrísk, detských ihrísk a fitness zóny
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch
Špecifický cieľ projektu 3	Obnova, úprava a doplnenie verejnej zelene, osadenie parkového mobiliáru a pitnej fontány
Špecifický cieľ projektu 4	Rekonštrukcia existujúceho osvetlenia a doplnenie osvetlenia detských a multifunkčných ihrísk

4. Merateľné ukazovatele Projektu

4.1 Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2011	10 712,00	2014
	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2011	6	2014
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	0	2011	5	2014
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2011	1	2014
	Počet vymenených svietidiel	počet	0	2011	23*	2014

Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie	počet	6 804	2011	7 100	2015
4.2 Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2011	1	2014
	Počet vymenených svietidiel	počet	0	2011	23*	2014
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	0	2011	5	2014

* ukazovateľ „Počet vymenených svietidiel“ predstavuje nové doplnené osvetlenia ihrísk

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
2	SO 01Ihriská	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	5
	SO 02 Spevnené plochy a komunikácie	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	4
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	2 029,85
3	SO 03 Sadové a terénne úpravy, osadenie pitnej fontány	Počet technicky zhodnotených objektov	počet	1
		Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	8 682,15
		Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	počet	1
4	SO 04 Vonkajšie osvetlenie detských a multifunkčných ihrísk	Počet vymenených svietidiel	počet	23*

* ukazovateľ „Počet vymenených svietidiel“ predstavuje nové doplnené osvetlenia ihrísk

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
SO 01 Ihriská	02/2014	09/2014	MATEP spol. s r.o.
SO 02 Spevnené plochy a komunikácie	03/2014	09/2014	MATEP spol. s r.o.
SO 03 Sadové a terénne úpravy, osadenie pitnej fontány	04/2014	09/2014	MATEP spol. s r.o.
SO 04 Vonkajšie osvetlenie detských a multifunkčných ihrísk	02/2014	09/2014	MATEP spol. s r.o.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu:	03/2012	11/2014	
a) Projektová dokumentácia	03/2012	05/2012	SB Partners, s.r.o.
b) Ukončenie projektu*	10/2014	11/2014	prijímateľ
Publicita a informovanosť	02/2014	11/2014	prijímateľ

*Nevyhnutné obdobie na vybavenie dokladov k ukončeniu projektu podľa bodu 2.4 Zmluvy

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717 001 Realizácia nových stavieb	334 103,73	1 326,50	335 430,23	SO 01.1, SO 01.3, SO 01.4, SO 01.5, SO 03.2 (položky č. 246-261), SO 03.3, SO 04
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	103 434,18	3,5	103 437,68	SO 01.2, SO 02, SO 03.1, SO 03.2 (položky č. 262-272)
716 Pripravná a projektová dokumentácia	9 950,00	0,00	9 950,00	Riadenie projektu
637 C04 Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	Publicita a informovanosť
CELKOVO s DPH	447 487,91	1 330,00	448 817,91	

8. Súhrnný rozpočet realizácie jednotlivých aktivít projektu (v EUR)

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)	437 537,91	1 330,00	438 867,91
1 SO 01Ihriská	299 697,46	1 325,18	301 022,64
2 SO 02 Spevnené plochy a komunikácie	47 191,09	3,41	47 194,50
3 SO 03 Sadové a terénne úpravy, osadenie pitnej fontány	69 838,48	0,07	69 838,55
4 SO 04 Vonkajšie osvetlenie detských a multifunkčných ihrísk	20 810,88	1,34	20 812,22
Fodporné aktivity	9 950,00	0,00	9 950,00
Riadenie projektu	9 950,00	0,00	9 950,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO s DPH	447 487,91	1 330,00	448 817,91

5. Podrobný položkový rozpočet

Stavba: Včelnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač
Stavebný objekt: SO 6* - ihriská

Investor: Mestská časť Bratislava - Lamač
Dodávateľ: MATEP spol. s r.o.
Datum: 3.12.2013

P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	cena celkom	neoprávnené výdavky	oprávnené výdavky
					EUR	EUR	EUR	EUR
		SO 01.1 - Viacúčelové ihrisko 1						
1	717001	Odstánenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 144,000	0,16	183,040	0,000	183,04
2	717001	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, priuľ nad 750 m, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	675,000	3,99	2 693,250	0,000	2 693,25
3	717001	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	400,400	2,47	988,988	0,008	988,98
4	717001	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	400,400	0,70	280,280	0,000	280,28
5	717001	Výkop zárezov v horninách 3 do 1000 m3	m3	556,608	3,42	1 903,599	0,009	1 903,59
6	717001	Výkopávky zárezov. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	556,608	0,72	400,758	0,008	400,75
7	717001	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	117,994	10,10	1 191,739	0,009	1 191,73
8	717001	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	117,994	0,47	55,457	0,007	55,45
9	717001	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	21,861	27,00	590,247	0,007	590,24
10	717001	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	21,861	2,26	49,406	0,006	49,40
11	717001	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	139,855	26,50	3 706,158	0,008	3 706,15
12	717001	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m	m3	1 039,863	6,40	6 655,123	0,003	6 655,12
13	717001	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4-priplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m	m3	38 390,205	0,18	6 910,237	0,007	6 910,23
14	717001	Nakladanie neulahnúťého výkopu z horniny tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 096,863	2,20	2 413,099	0,009	2 413,09
15	717001	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 096,863	0,62	680,055	0,005	680,05
16	717001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17,05) ostatné	t	1 974,353	2,50	4 935,883	0,003	4 935,88
17	717001	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 144,000	0,41	469,040	0,000	469,04
18	717001	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 144,000	0,27	308,880	0,000	308,88
19	717001	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	43,554	28,50	1 241,289	0,009	1 241,28
20	717001	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 0-63	m3	10,500	22,60	237,300	0,000	237,30
21	717001	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	21,000	30,60	642,600	0,000	642,60
22	717001	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	776,720	0,72	559,238	0,008	559,23
23	717001	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	800,022	0,70	560,015	0,005	560,01
24	717001	Kolebné otvory v priereze do 0,10 m2 hĺbky do 1,0m s vlož. PVC DN 200mm	ks	24,000	32,00	768,000	0,000	768,00
25	717001	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm	m3	3,540	34,00	120,360	0,000	120,36
26	717001	Vankúše zhutnené pod základ konštr. zo štrkopiesku	m3	6,854	27,00	185,058	0,008	185,05
27	717001	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	39,100	89,00	3 479,900	0,000	3 479,90
28	717001	Betón základových pátek, prostý tr.C 16/20	m3	23,979	89,00	2 134,131	341,759	1 792,37
29	717001	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	20,040	123,00	2 464,920	0,000	2 464,92
30	717001	Výstuž stien 10505	t	0,802	910,00	729,820	0,000	729,82
31	717001	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-4 mm tr.A s rozprestretím a zhutn. hr. 10 mm	m2	1 144,000	1,00	1 153,152	9,152	1 144,00
32	717001	Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn. hr. 20 mm	m2	1 144,000	1,10	1 266,408	8,008	1 258,40
33	717001	Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn. hr. 40 mm	m2	1 144,000	1,46	1 678,248	8,008	1 670,24
34	717001	Podklad z kameniva drveného veľ. 16-32 mm tr.A s rozprestretím a zhutn. hr. 60 mm	m2	1 144,000	1,85	2 120,976	4,576	2 116,40
35	717001	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn. hr. 110 mm	m2	1 144,000	3,14	3 593,304	1,144	3 592,16
36	717001	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn. hr. 110 mm	m2	1 144,000	3,13	3 583,008	2,288	3 580,72
37	717001	Očistenie ometiek vonkajších, s výškriabaním škár v I. až IV. st., zloč., v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	0,000	1,78	0,000	0,000	0,00
38	717001	Vonkajšia ometka cementová stien, hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	0,000	10,63	0,000	0,000	0,00
39	717001	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	350,000	1,02	357,000	0,000	357,00
40	717001	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	328,440	1,32	433,541	0,001	433,54
41	717001	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	28,560	3,59	102,530	0,000	102,53
42	717001	Osadenie plastovej šachty DN 600 vtok DN 150 s poklopom, vr. výkopu a dodávky	ks	1,000	62,00	62,000	0,000	62,00
43	717001	Osadenie plastovej šachty DN 315, vtok 150, s poklopom, vr. výkopu a dodávky	ks	2,000	43,00	86,000	0,000	86,00
44	717001	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	118,000	5,24	618,320	0,000	618,32
45	717001	Obrubník betónový š. - 50mm	m	120,360	2,16	259,978	0,008	259,97
46	717001	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,912	10,10	948,511	0,001	948,51
47	717001	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 286,920	0,33	1 084,684	0,004	1 084,68
48	717001	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,912	8,45	793,556	0,006	793,55
49	717001	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	93,912	3,56	334,327	0,007	334,32
50	717001	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17,03), ostatné	t	93,912	27,00	2 535,624	0,004	2 535,62
51	717001	Piesun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222.8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 531,823	2,10	3 216,828	0,008	3 216,82
52	717001	Statická záťažová skúška podložia	kpl	1,000	50,00	50,000	0,000	50,00
53	717001	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	100,00	100,000	0,000	100,00
54	717001	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	120,00	120,000	0,000	120,00
55	717001	Záťažová skúška podložia dynamická	kpl	1,000	20,00	20,000	0,000	20,00
56	717001	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digit. sprac.	kpl	1,000	150,00	150,000	0,000	150,00
57	717001	Použitná priepustná podložka / zmes kameniva gum. granulátu a PU pojiva / hr. 30 mm	m2	1 144,000	12,20	13 956,800	0,000	13 956,80
58	717001	TARTAN ihriská, hr. 10mm	m2	1 144,000	29,00	33 176,000	0,000	33 176,00
59	717001	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba, čiary š. 50mm	m	910,000	2,46	2 238,600	0,000	2 238,60
60	717001	Stĺpiky pre TENIS, pozink., vr. siete, singl. tyč, wimbl D+M	sada	0,000	410,00	0,000	0,000	0,00
61	717001	Basketbalová konštrukcia (kovová konštrukcia, doska prehľadná, obrúč, sieťka)	ks	4,000	980,00	3 920,000	0,000	3 920,00
62	717001	Banky na malý futbal /3 x 2	ks	0,000	680,00	0,000	0,000	0,00
63	717001	Sada stĺpikov pre volebal, pozink., vr. siete	ks	0,000	664,00	0,000	0,000	0,00
64	717001	Zákl. presun pre zar. predmety	t	0,700	1000,00	700,000	0,000	700,00
65	717001	Izolácia proti zemnej vlhkosti - zvislá	m2	66,800	2,13	142,284	0,004	142,28
66	717001	Ngpová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS	m2	80,160	4,21	337,474	0,004	337,47
67	717001	Piesun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,399	2,90	12,757	0,007	12,75
68	717001	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	112,000	1,68	188,160	0,000	188,16
69	717001	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	8,95	8,950	0,000	8,95
70	717001	Banka jednokridlová 1200/2000 pozink. výplň	ks	1,000	280,00	280,000	0,000	280,00
71	717001	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	21,50	21,500	0,000	21,50
72	717001	Banka dvojkridlová 4000/2000 pozink. výplň	ks	1,000	410,00	410,000	0,000	410,00
73	717001	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	3 335,203	0,98	3 268,499	0,009	3 268,49

9. Podrobný položkový rozpočet

Stavba: Vofnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač
Stavebný objekt: SO 01 - ihrská

Investor: Mestská časť Bratislava - Lamač
Dodávateľ: MATEP spol. s r.o.
Dátum: 3.12.2013

P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	cena celkom	neoprávnené výdavky	oprávnené výdavky
					EUR	EUR	EUR	EUR
74	717001	Stĺpik pre plot TR 76/4 žiar.pozink.	m	248,900	8,60	2 140,540	159,100	1 981,44
75	717001	Stĺpik pre plot TR 57/3,2 žiar.pozink.	m	399,850	7,30	2 918,905	0,005	2 918,90
76	717001	Montáž ochranné siete z umelých vlákien	m	141,000	2,65	373,650	0,000	373,65
77	717001	Sieť pre plot s okami 45/45/3mm-6.00m	m	141,000	33,00	4 653,000	0,000	4 653,00
78	717001	Montáž alypických kovových stavebných konštr. - Schody, vonk.	kg	0,000	1,29	0,000	0,000	0,00
79	717001	Mat.pre zámoč.vyrobu - Konštr. schodiska vonk	kg	0,000	1,84	0,000	0,000	0,00
80	717001	Pororost - podest a schod stupne	m2	0,000	49,00	0,000	0,000	0,00
81	717001	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,719	30,00	201,570	0,000	201,57
82	717001	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	34,500	6,85	236,325	0,005	236,32
83	717001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie , prípožné do 2 m	m2	62,000	3,17	196,540	0,000	196,54
84	717001	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenia , príložné hĺbky do 2 m	m2	62,000	0,62	38,440	0,000	38,44
85	717001	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	11,500	0,81	9,315	0,005	9,31
86	717001	Zv slé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	34,500	4,12	142,140	0,000	142,14
87	717001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	23,000	4,86	111,780	0,000	111,78
88	717001	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	23,000	2,20	50,600	0,000	50,60
89	717001	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,000	0,70	16,100	0,000	16,10
90	717001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,400	2,55	29,070	0,000	29,07
91	717001	Fil'račná vrstva z kameniva hrub. 16/32 zhutneného	m3	15,600	27,00	421,200	0,000	421,20
92	717001	Poplatok za skládku	m3	23,000	3,80	87,400	0,000	87,40
93	717001	Dno rýhy spevnené štrkom (16/32) hr. Do 25 cm pod drenážne potrubie	bm	5,800	8,50	49,300	0,000	49,30
94	717001	Montáž potrubia vsakovacieho DN 355 mm	m	24,000	3,93	94,320	0,000	94,32
95	717001	vsakovacia rúra DN 355	m	24,000	16,00	384,000	0,000	384,00
96	717001	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	96,000	1,42	136,320	0,000	136,32
97	717001	Zriadenie šachty	ks	1,000	43,00	43,000	0,000	43,00
98	717001	Betónový roznašací prstenec pre bežné poklupy	ks	1,000	16,20	16,200	0,000	16,20
99	717001	Šachta plastová	ks	1,000	249,00	249,000	0,000	249,00
100	717001	Osadenie poklopu	ks	1,000	19,80	19,800	0,000	19,80
101	717001	Poklop pochádzny PE-HD	ks	1,000	126,00	126,000	0,000	126,00
102	717001	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,000	2,10	2,100	0,000	2,10
		SO 01.2 - Viacúčelové ihrisko 2						
103	717002	Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr 50 mm, -0,12700t	m2	9,360	8,70	81,432	0,002	81,43
104	717002	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	6,216	27,00	167,832	0,002	167,83
105	717002	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	6,216	2,26	14,048	0,008	14,04
106	717002	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	6,216	26,50	164,724	0,004	164,72
107	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	6,216	7,10	44,134	0,004	44,13
108	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4-príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m	m3	217,560	0,51	110,956	0,006	110,95
109	717002	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,216	5,50	34,188	0,008	34,18
110	717002	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,216	0,75	4,662	0,002	4,66
111	717002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,189	3,80	42,518	0,008	42,51
112	717002	Kčevné otvory v priereze do 0.02 m2, hĺbky do 0,5m	ks	46,000	21,50	989,000	0,000	989,00
113	717002	Kčevné otvory v priereze do 0.10 m2, hĺbky do 1,0m s vlož.PVC DN 150mm	ks	2,000	58,00	116,000	0,000	116,00
114	717002	Vankúše zhutnené pod základ, pátky zo štrkopiesku	m3	0,936	27,00	25,272	0,002	25,27
115	717002	Betón základových pátek, prostý tr.C 16/20	m3	5,280	89,00	469,920	0,000	469,92
116	717002	Demontáž jestv. mantinelu	m2	122,400	5,30	648,720	0,000	648,72
117	717002	Odvz suty a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	3,147	10,10	31,785	0,005	31,78
118	717002	Odvz suty a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	154,203	0,33	50,887	0,007	50,88
119	717002	Vnútroštavenisková doprava suty a vybúranych hmôt do 10 m	t	3,147	8,45	26,592	0,002	26,59
120	717002	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu suty	t	3,147	3,56	11,203	0,003	11,20
121	717002	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,958	17,10	33,482	0,002	33,48
122	717002	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,189	27,00	32,103	0,003	32,10
123	717002	Prasun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222 8225) akekoľvek dĺžky objektu	t	15,726	2,10	33,025	0,005	33,02
124	717002	Strešbalová konštrukcia (kovová konštrukcia, doska nepriehľadná, obrúč, sieťka)	ks	2,000	1120,00	2 240,000	0,000	2 240,00
125	717002	Mantinelový systém - rozpis položky			12567,00			
125.1	717002	pozinkovaná oceľová konštrukcia z jakľového profilu 50/25/2mm, dodávka + montáž	bm	550,000	3,19	1 786,400	0,000	1 786,40
125.2	717002	žiarové zinkovanie	kg	350,000	0,62	843,200	0,000	843,20
125.3	717002	vrata 2000x1200 mm	ks	1,000	183,00	183,000	0,000	183,00
125.4	717002	dvierka 700x1000 mm	ks	2,000	75,30	150,600	0,000	150,60
125.5	717002	PP platne modrej farby s UV stabilizátorom, rozmer platne 2000x1200x8mm, dodávka + montáž	m2	115,200	57,50	6 624,000	0,000	6 624,00
125.6	717002	PP platne modrej farby s UV stabilizátorom, rozmer platne 2000x60x8mm (madlá) dodávka + montáž	m2	7,000	56,00	392,000	0,000	392,00
125.7	717002	ochranné siete z polypropylénu, zelená farba, rozmer oka 45/45/4mm dodávka + montáž	m2	92,000	8,40	772,800	0,000	772,80
125.8	717002	ukotvenie mantinelového systému	ks	1,000	1040,00	1 040,000	0,000	1 040,00
125.9	717002	dopravné vrátane režijných nákladov	ks	1,000	775,00	775,000	0,000	775,00
126	717002	Zákl.presun pre zar.predmety	t	0,700	3000,00	2 100,000	0,000	2 100,00
		SO 01.3 - Fitness zóna				0,000	0,000	0,00
127	717001	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	3,750	23,20	87,000	0,000	87,00
128	717001	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,750	7,10	26,625	0,005	26,62
129	717001	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 na zásypy	m3	3,750	2,20	8,250	0,000	8,25
130	717001	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	301,000	0,41	123,410	0,000	123,41
131	717001	Kosenie vo veget. období trávný porast stredne hustý	ha	0,060	380,00	22,800	0,000	22,80
132	717001	Zásiatie trávnik hydroosevom na orniciu	m2	214,000	0,65	139,100	0,000	139,10
133	717001	Ošetrovanie trávnik v rovne	m2	214,000	0,18	38,520	0,000	38,52
134	717001	Zrnes trávna parková okrasná	kg	8,000	5,80	46,400	0,000	46,40
135	717001	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného pod obrubníky	m3	3,750	26,00	97,500	0,000	97,50
136	717001	prostý betón základov fitness prvkov	m3	3,750	89,00	333,750	0,000	333,75
137	717001	bradlá na cvičenie-dodávka	ks	1,000	315,00	315,000	0,000	315,00
138	717001	bradlá na cvičenie-montáž	ks	1,000	150,00	150,000	0,000	150,00
139	717001	horizontálny rebrik na rúčkovanie-dodávka	ks	1,000	1470,00	1 470,000	0,000	1 470,00
140	717001	horizontálny rebrik na rúčkovanie-montáž	ks	1,000	184,00	184,000	0,000	184,00

9. Podrobný položkový rozpočet

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač
 Stavebný objekt: SO 01 - ihriská

investor: Mestská časť Bratislava - Lamač
 Dodávateľ: MATEP spol. s r.o.
 Dátum: 3.12.2013

P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	cena celkom	neoprávnené výdavky	oprávnené výdavky
					EUR	EUR	EUR	EUR
141	717001	posilovací stroj-dodávka	ks	1,000	2730,00	2 730,000	0,000	2 730,00
142	717001	posilovací stroj-montáž	ks	1,000	320,00	320,000	0,000	320,00
143	717001	preliezacia zostava-dodávka	ks	1,000	16340,00	16 340,000	0,000	16 340,00
144	717001	preliezacia zostava-montáž	ks	1,000	1720,00	1 720,000	0,000	1 720,00
145	717001	kruhovú posilovacia zostava-dodávka	ks	1,000	18750,00	18 750,000	0,000	18 750,00
146	717001	kruhovú posilovacia zostava-montáž	ks	1,000	2080,00	2 080,000	0,000	2 080,00
147	717001	bezpečnostné gumené prerastové rohože-SAFAGRASS-dodávka	ks	141,000	49,00	6 909,000	0,000	6 909,00
148	717001	bezpečnostné gumené prerastové rohože-SAFAGRASS-montáž	ks	141,000	6,00	846,000	0,000	846,00
149	717001	doprava herných a športových zariadení SO 01.3	ks	1,000	1350,00	1 350,000	0,000	1 350,00
		SO 01.4 - Opičia dráha						
150	717001	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1 00 m3	m3	95,400	4,20	400,680	0,000	400,68
151	717001	Prip atok za lepivosť horniny tr.3	m3	95,400	0,70	66,780	0,000	66,78
152	717001	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	95,400	7,10	677,340	0,000	677,34
153	717001	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 na zasypy	m3	95,400	5,50	524,700	0,000	524,70
154	717001	Uloženie sypaniny na skládku	m3	95,400	0,75	71,550	0,000	71,55
155	717001	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	212,000	0,41	86,920	0,000	86,92
156	717001	kamenivo - plavený štrk frakcie 4-8 mm	m3	95,400	27,00	2 575,800	0,000	2 575,80
157	717001	dovoz kameniva	m3	95,400	1,40	133,560	0,000	133,56
158	717001	rozprestretie kameniva	m3	95,400	4,30	410,220	0,000	410,22
159	717001	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. -hl. ušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	143,100	3,80	543,780	0,000	543,78
160	717001	opičia dráha-dodávka	ks	1,000	17350,00	17 350,000	0,000	17 350,00
161	717001	opičia dráha-montáž	ks	1,000	1840,00	1 840,000	0,000	1 840,00
162	717001	preliezacia zostava-dodávka	ks	0,000	16340,00	0,000	0,000	0,00
163	717001	preliezacia zostava-montáž	ks	0,000	1720,00	0,000	0,000	0,00
164	717001	doprava herných a športových zariadení SO 01.4	ks	1,000	840,00	840,000	420,000	420,00
		SO 01.5 - Detské ihrisko						
165	717001	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1 00 m3	m3	60,300	4,20	253,260	0,000	253,26
166	717001	Prip. platok za lepivosť horniny tr.3	m3	60,300	0,70	42,210	0,000	42,21
167	717001	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	60,300	7,10	428,130	0,000	428,13
168	717001	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 na zasypy	m3	60,300	5,50	331,650	0,000	331,65
169	717001	Uloženie sypaniny na skládku	m3	60,300	0,75	45,225	0,005	45,22
170	717001	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	133,000	0,41	54,530	0,000	54,53
171	717001	kamenivo - plavený štrk frakcie 4-8 mm	m3	60,300	27,00	1 628,100	0,000	1 628,10
172	717001	dovoz kameniva	m3	60,300	1,40	84,420	0,000	84,42
173	717001	rozprestretie kameniva	m3	60,300	4,30	259,290	0,000	259,29
174	717001	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. -hl. ušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	90,450	3,80	343,710	0,000	343,71
175	717001	preliezací domček-dodávka	ks	0,000	17650,00	0,000	0,000	0,00
176	717001	preliezací domček-montáž	ks	0,000	1790,00	0,000	0,000	0,00
177	717001	pedálový kolotoč-dodávka	ks	1,000	3500,00	3 500,000	0,000	3 500,00
178	717001	pedálový kolotoč-montáž	ks	1,000	320,00	320,000	0,000	320,00
179	717001	doprava herných a športových zariadení SO 01.5	ks	1,000	300,00	300,000	150,000	150,00
Spolu						250 852,197	1104,32	249 747,88
DPH 20%						50 170,44 €	220,86 €	49 949,58 €
Spolu s DPH						301 022,64 €	1 325,18 €	299 697,46 €

Stavba:		Vojvodčiasový areál s multifunkčným využitím Lamač		Investor:	Mestská časť Bratislava - Lamač			
Stavebný objekt:		SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE		Dodávateľ:	MATEP spol. s r.o.			
				Dátum:	3.12.2013			
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	neopravené výdavky	opravené výdavky
					EUR	EUR	EUR	EUR
180	717002	Rozopratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	15,200	2,32	35,264	0,004	35,26
181	717002	Odsťranenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 5 cm, nad 200 m2	m2	1 732,280	0,93	1 611,020	0,000	1611,02
182	717002	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	96,180	1,81	174,086	0,006	174,08
183	717002	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	17,610	7,25	127,673	0,003	127,67
184	717002	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	65,702	3,11	204,333	0,003	204,33
185	717002	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	31,391	3,05	96,056	0,006	96,05
186	717002	Príplatok za sťažené výkopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	4,352	0,90	3,917	0,007	3,91
187	717002	Vodrovnné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	97,093	1,55	150,494	0,004	150,49
188	717002	Nak adanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	65,702	5,50	361,361	0,001	361,36
189	717002	Uloženie sypaniny na dočasnú skládku	m3	65,702	0,75	49,277	0,007	49,27
190	717002	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	31,391	9,80	307,632	0,002	307,63
191	717002	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	213,455	0,41	87,517	0,007	87,51
192	717002	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	213,455	3,46	738,554	0,004	738,55
193	717002	Podklad zo štrkod'te 0-4 hr. 3 cm	m2	167,900	1,29	216,591	0,001	216,59
194	717002	Podklad zo štrkod'te 4-8 hr. 5 cm	m2	167,900	1,84	308,936	0,006	308,93
195	717002	Podklad zo štrkod'te 16-32 hr. 10 cm	m2	167,900	3,22	540,638	0,008	540,63
196	717002	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 20 cm	m2	131,620	18,90	2 487,618	0,008	2487,61
197	717002	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	t	2 772	71,50	198,198	0,008	198,19
198	717002	Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 861,950	0,38	707,541	0,001	707,54
199	717002	Betón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. do 3 m hr. 4 cm, ručné uklad.	m2	1 861,400	12,60	23 453,640	0,000	23453,64
199	717002	Betón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. do 3 m hr. 4 cm, ručné uklad.	m	453,300	5,51	2 498,136	0,456	2497,68
200	717002	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	kus	475,965	2,23	1 061,402	0,002	1061,40
201	717002	Obrubník chodníkovy ABO 13-10	m	42,570	7,55	321,404	0,004	321,40
202	717002	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	44,699	8,20	366,532	0,002	366,53
203	717002	Obrubník kamenný priamy OP 1/2	m	18,300	5,86	107,238	0,008	107,23
204	717002	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	18,300	0,98	17,934	0,004	17,93
205	717002	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živíc. hr. do 5 cm	m	80,660	4,35	350,871	0,001	350,87
206	717002	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m2	636,800	0,12	76,416	0,006	76,41
207	717002	Odst'ranenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živíčného	t	16,044	5,70	93,708	2,258	91,45
208	717002	Vodlor. doprava sute po suchu do 50 m	t	169,763	0,13	22,069	0,009	22,06
209	717002	Vodlor. doprava sute po suchu do 1 km	t	5 092,890	0,24	1 222,294	0,004	1222,29
210	717002	Príplatok za každý ďalší 1 km sute na skládku do Zohora	t	185,807	3,51	652,183	0,003	652,18
211	717002	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	389,782	1,74	678,221	0,001	678,22
212	717002	Pr'esun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný				39 328,754 €	2,844 €	39 325,91 €
Spolu						7 865,75 €	0,57 €	7 865,18 €
DPH 20%						47 194,50 €	3,41 €	47 191,09 €
Spolu s DPH								

Stavba:		Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač	Investor		Mestská časť Bratislava - Lamač			
Stavebný objekt:		SO 03 Sadové a terénne úpravy, osadenie pitnej fontány	Dodávateľ:		MATEP spol. s r.o			
			Datum		3.12.2013			
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	neoprávnené výdavky	oprávnené výdavky
					EUR	EUR	EUR	EUR
		SO 03.1 - Sadové a terénne úpravy						
213	717002	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm	m2	2 387,000	0,55	1 312,850	0,000	1 312,85
214	717002	doplnenie ornice	m2	2 387,000	0,30	716,100	0,000	716,10
215	717002	Založenie trávniká parterového výševom v rovine	m2	2 387,000	0,45	1 074,150	0,000	1 074,15
216	717002	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	755,000	0,55	415,250	0,000	415,25
217	717002	Obrobenie pôdy kultivátorom	m2	755,000	0,04	30,200	0,000	30,20
218	717002	doplnenie ornice	m2	755,000	0,30	226,500	0,000	226,50
219	717002	Rozprestretie a urovnávanie ornice v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri hrúbke vrstvy do 100 mm	m2	755,000	0,95	717,250	0,000	717,25
220	717002	Vod. premiestnenie zeme nad 20 m	m3	203,000	1,46	296,380	0,000	296,38
221	717002	Úprava pôdy válcovaním	m2	3 142,000	0,03	94,260	0,000	94,26
222	717002	Detto hrabaním 3x	m2	3 142,000	0,27	848,340	0,000	848,34
223	717002	Hĺbenie rýhy pre živé ploty s výmenou zeminy na 50%	m	60,000	11,10	666,000	0,000	666,00
224	717002	Hĺbenie jamiek - vzrastlé stromy s výmenou zeminy na 50%	ks	9,000	3,66	32,940	0,000	32,94
225	717002	Výsadba - kry do 200 mm živý plot	ks	300,000	0,23	69,000	0,000	69,00
226	717002	Výsadba - vzrastlé stromy	ks	9,000	0,89	8,010	0,000	8,01
227	717002	Ukolytenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	ks	27,000	5,80	156,600	0,000	156,60
228	717002	koly	ks	27,000	4,60	124,200	0,000	124,20
229	717002	Zhotovenie obalu kmeňa z juty v jednej vrstve	m2	9,000	2,33	20,970	0,000	20,97
230	717002	juta	m2	9,000	1,78	16,020	0,000	16,02
231	717002	Mulčovanie rastlín kôrou	m2	65,000	1,16	75,400	0,000	75,40
232	717002	Ošetrovanie vysadených drevín v skupine	m2	65,000	1,07	69,550	0,000	69,55
233	717002	Chemické odbúrnanie pred výsadbami postrekom na široko	m2	755,000	0,15	113,250	0,000	113,25
234	717002	Zaliatie rastlín vodou kŕmky 5lx300x2= 3000 l	m3	3,000	9,83	29,490	0,000	29,49
235	717002	Zaliatie rastlín vodou stromy 50 l x9x 2=900 l	m3	0,900	9,83	8,847	0,007	8,84
236	717002	Dovoz vody pre zálievku	m3	3,900	18,50	72,150	0,000	72,15
237	717002	Založenie trávniká parterového výševom v rovine	m2	755,000	0,45	339,750	0,000	339,75
238	717002	Pokosenie založeného trávniku 2x	m2	3 142,000	0,18	565,560	0,000	565,56
239	717002	presun hmôt pre sadovnicke úpravy	t	11,000	48,00	528,000	0,000	528,00
240	717002	Acer platanoides „Emerald Queen“ kmeň 2,6m, obvod 18-20cm	ks	7,000	150,00	1 050,000	0,000	1 050,00
241	717002	Acer platanoides „Globosum“ kmeň 2,6m, obvod 18-20cm	ks	2,000	168,00	336,000	0,000	336,00
242	717002	Ligustrum ovalifolium 50cm	ks	300,000	2,20	660,000	0,000	660,00
243	717002	trávne osivo	kq	94,500	3,90	368,550	0,000	368,55
244	717002	Mulč	m3	3,500	55,00	192,500	0,000	192,50
245	717002	dodávka zeminy	t	203,000	21,80	4 425,400	0,000	4 425,40
		SO 03.2 - Mobilár a úprava múrika				0,000	0,000	0,00
246	717001	lavičky parkové - dodávka (RIDDERBERG black 8003048)	ks	9,000	603,00	5 427,000	0,000	5 427,00
247	717001	lavičky parkové - montáž	ks	9,000	108,00	972,000	0,000	972,00
248	717001	lavice so stolom bez operadiel - dodávka (LINNEA 8002692)	ks	2,000	550,80	1 101,600	0,000	1 101,60
249	717001	lavice so stolom bez operadiel - montáž (LINNEA 8002692)	ks	2,000	99,00	198,000	0,000	198,00
250	717001	lavice so stolom bez operadiel - dodávka (GULLIVIVA)	ks	2,000	819,00	1 638,000	0,000	1 638,00
251	717001	lavice so stolom bez operadiel - montáž (GULLIVIVA)	ks	2,000	126,00	252,000	0,000	252,00
252	717001	lavice so stolom s operadlami - dodávka (LJUNG 8002696)	ks	4,000	675,00	2 700,000	0,000	2 700,00
253	717001	lavice so stolom s operadlami - montáž (LJUNG 8002696)	ks	4,000	117,00	468,000	0,000	468,00
254	717001	lavice bez operadiel - dodávka (BRAHELLA 8002807)	ks	12,000	216,00	2 592,000	0,000	2 592,00
255	717001	lavice bez operadiel - montáž (BRAHELLA 8002807)	ks	12,000	36,00	432,000	0,000	432,00
256	717001	smetné koše - dodávka (OREBRO 8000118)	ks	14,000	270,00	3 780,000	0,000	3 780,00
257	717001	smetné koše - montáž (OREBRO 8000118)	ks	14,000	45,00	630,000	0,000	630,00
258	717001	stojany na bicykle - dodávka (ETTA CYCLE STAND 8003531)	ks	3,000	99,00	297,000	0,000	297,00
259	717001	stojany na bicykle - montáž (ETTA CYCLE STAND 8003531)	ks	3,000	18,00	54,000	0,000	54,00
260	717001	betonáž základov (30x30x50 cm)	ks	74,000	7,20	532,800	0,000	532,80
261	717001	doprava	súbr	1,000	800,00	800,000	0,000	800,00
262	717002	Rezanie betónu , Hrúbka múra 30 cm	m	6,000	73,00	438,000	0,000	438,00
263	717002	Vybúranie múrika	m3	1,500	24,00	36,000	0,000	36,00
264	717002	Odvoz a likvidácia sute	m3	1,500	86,00	129,000	0,000	129,00
265	717002	Očistenie múrika oblie uvoľnených častí a dôkladné kartáčovanie	m2	307,000	2,47	758,290	0,000	758,29
266	717002	Zrezanie - úprava po pôvodnom zábradlí	m	265,000	3,15	834,750	0,000	834,75
267	717002	Hrubé opravy a začistenie múrika, Cementovou maltou	m2	100,000	7,30	730,000	0,000	730,00
268	717002	Ošetrovanie múrika kontaktnou vrstvou: Ceresit CD 30 - náter	m2	307,000	2,65	813,550	0,000	813,55
269	717002	Omietnutie múrika opravnou omietkou: Ceresit CD 25	m2	307,000	4,86	1 492,020	0,000	1 492,02
270	717002	Povrchová úprava omietky - hubkovým hladidlom	m2	307,000	1,68	515,760	0,000	515,76
271	717002	Ceresit CD 30 - dodávka, 25 kg vrecia	vrecia	19,000	41,00	779,000	0,000	779,00
272	717002	Ceresit CD 25 - dodávka, 25 kg vrecia	vrecia	172,000	27,00	4 644,000	0,000	4 644,00
		SO 03.3 - Rozvod vody				0,000	0,000	0,00
273	717001	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	7,90	47,400	0,000	47,40
274	717001	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,000	0,75	1,500	0,000	1,50
275	717001	Výkop rýhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	133,650	6,80	908,820	0,000	908,82
276	717001	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	44,550	0,81	36,086	0,006	36,08
277	717001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	204,000	3,17	646,680	0,000	646,68
278	717001	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	204,000	0,62	126,480	0,000	126,48
279	717001	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2,5 m do 4 m	M3	139,650	4,12	575,358	0,008	575,35
280	717001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	50,430	1,55	78,167	0,007	78,16
281	717001	Nakladanie neuháňutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	50,430	5,50	277,365	0,005	277,36
282	717001	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,430	0,75	37,823	0,003	37,82
283	717001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,220	2,76	246,247	0,007	246,24
284	717001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,620	9,85	311,457	0,007	311,45
285	717001	Štrkopiesok 8-32a	m3	31,620	16,30	515,406	0,006	515,40
286	717001	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	33,00	16,500	0,000	16,50
287	717001	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,810	31,00	490,110	0,000	490,11
288	717001	Podklad z betónu tr. B 12,5 hr. 15 cm	m2	8,000	14,20	113,600	0,000	113,60
289	717001	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	135,000	1,13	152,550	0,000	152,55
290	717001	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE - 100/PN 16 20x 3,0mm	m	3,000	2,25	6,750	0,000	6,75
291	717001	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	133,000	2,46	327,180	0,000	327,18
292	717001	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	8,55	8,550	0,000	8,55
293	717001	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 20	ks	4,000	3,56	14,240	0,000	14,24
294	717001	Guľový uzáver voda 1/2"	ks	1,000	5,45	5,450	0,000	5,45
295	717001	Montáž vodomera DN 20	ks	1,000	10,40	10,400	0,000	10,40
296	717001	Vodomer domový mokrubežný 30 C DN 20,dĺžky 190	ks	1,000	24,00	24,000	0,000	24,00

Stavba:		Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač	Investor:		Mestská časť Bratislava - Lamač			
Stavebný objekt:		SO 03 Sadové a terénne úpravy, osadenie pitnej fontány	Dodávateľ:		MATEP spol. s r.o.			
			Dátum:		3.12.2013			
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	neopravené výdavky	opravené výdavky
					EUR	EUR	EUR	EUR
297	717001	Konzola pre vodomer do šachty	kus	1,000	4,30	4,300	0,000	4,30
298	717001	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	6,000	3,79	22,740	0,000	22,74
299	717001	Gulový uzáver voda s odvodnením 1"	ks	3,000	5,90	17,700	0,000	17,70
300	717001	Gulový uzáver voda páčka 1"	ks	1,000	5,20	5,200	0,000	5,20
301	717001	Spätná ventil G 1"	ks	1,000	11,20	11,200	0,000	11,20
302	717001	Filter Y 1"	ks	1,000	7,60	7,600	0,000	7,60
303	717001	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	1,000	27,50	27,500	0,000	27,50
304	717001	Navrtávací pás D 110-1"	ks	1,000	31,00	31,000	0,000	31,00
305	717001	Posúvač domovej prípojky DN 1"-32	ks	1,000	57,00	57,000	0,000	57,00
306	717001	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2"	ks	1,000	35,00	35,000	0,000	35,00
307	717001	Montáž pitnej fontanky betonovej	ks	1,000	26,00	26,000	0,000	26,00
308	717001	Betónová pitná fontánka vandaluvzdorná s tlačným ventilom	ks	1,000	2260,00	2 260,000	0,000	2 260,00
309	717001	Montáž filtra so spätným preplachom	ks	1,000	21,00	21,000	0,000	21,00
310	717001	Filter so spätným preplachom	ks	1,000	260,00	260,000	0,000	260,00
311	717001	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	14,90	14,900	0,000	14,90
312	717001	Poklop uličný pre dom. prípojky	ks	1,000	123,00	123,000	0,000	123,00
313	717001	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	135,000	1,85	249,750	0,000	249,75
314	717001	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	135,000	0,45	60,750	0,000	60,75
315	717001	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	164,00	164,000	0,000	164,00
316	717001	Osadenie vodomernej šachty betonovej	ks	2,000	75,00	150,000	0,000	150,00
317	717001	Vodomerná šachta betónová 1200/900/1800 s oceľov.poklopom a rebrikom Klartec	ks	1,000	550,00	550,000	0,000	550,00
318	717001	Armatúrná šachta betónová 600/600/850 s oceľov.poklopom	ks	1,000	210,00	210,000	0,000	210,00
319	717001	Napojenie na existujúce potrubie montáž	ks	1,000	50,00	50,000	0,000	50,00
320	717001	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	-	68,606	2,30	157,794	0,004	157,79
Spolu						58 198,789 €	0,060	58 198,73
DPH 20%						11 639,76 €	0,01 €	11 639,75 €
Spolu s DPH						69 838,55 €	0,07 €	69 838,48 €

Stavba:		Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač			Investor:		Mestská časť Bratislava - Lamač	
Stavebný objekt:		SO 04 Vonkajšie osvetlenie detských a multifunkčných ihrísk			Dodávateľ:		MATEP spol. s r.o.	
					Dátum:		3.12.2013	
P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	neoprávnené výdavky	oprávnené výdavky
					EUR	EUR	EUR	EUR
		MATERIÁL						
327	717001	KABEL SIL.CYKY 3Cx1,5	M	170,000	0,55	93,500	0,00	93,50
327	717001	KABEL SIL.CYKY 5Cx4	M	290,000	2,10	609,000	0,00	609,00
327	717001	KABEL SIL.CYKY 4Bx10	M	95,000	3,90	370,500	0,00	370,50
327	717001	UKONC KAB.CELOPLAST 5X10	KS	26,000	2,90	75,400	0,00	75,40
327	717001	VEDENIE UZEM FEZN 30/4 MM V ZEMI	M	280,000	2,03	569,520	1,12	568,40
327	717001	UZEMNOV TYCOVÝ PRIP.ZARAZ DO 2M	KS	12,000	15,30	183,600	0,00	183,60
327	717001	SVIETIDLO DISANO 41406400 INDIO 1158 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE FS	KS	16,000	153,00	2448,000	0,00	2 448,00
327	717001	SVIETIDLO SITECO SR100,70W IP65 HCI-TT-70W, 5NA552E1MS01	KS	4,000	303,00	1212,000	0,00	1 212,00
327	717001	SVIETIDLO SITECO SR100,70W IP65 HCI-TT-70W, 5NA552E1MS01	KS	1,000	303,00	303,000	0,00	303,00
330	717001	SVIETIDLO SITECO SR100, 150W HIT IP65 5NA552 E-1PT01	KS	2,000	358,00	716,000	0,00	716,00
337	717001	OSVETL.STOZIAR STK 76/80/3 D76, POZINK.ELV SENEK	KS	4,000	435,00	1740,000	0,00	1 740,00
337	717001	OSVETL.STOZIAR OS UD 8, POZINK.ELV SENEK	KS	4,000	570,00	2280,000	0,00	2 280,00
337	717001	VÝLOŽNÍK V1T-15-D 76	KS	3,000	95,00	285,000	0,00	285,00
337	717001	VÝLOŽNÍK V2T-15-D 76	KS	1,000	107,00	107,000	0,00	107,00
337	717001	VÝLOŽNÍK K1000-D114 ZINOK	KS	4,000	123,60	494,400	0,00	494,40
337	717001	ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR 2-12 ZINOK	KS	8,000	71,50	572,000	0,00	572,00
337	717001	ELEKTROVÝZBROJ STOZIARU GURO EKM 2035 E27, EKM 2050 3xE27	KS	8,000	45,00	360,000	0,00	360,00
337	717001	ROZVÁDZAČ RS PODĽA VÝKRESU	KS	1,000	630,00	630,000	0,00	630,00
		MONTÁŽ						
339	717001	KABEL SIL.CYKY 3Cx1,5	M	170,000	0,58	98,600	0,00	98,60
340	717001	KABEL SIL.CYKY 5Cx4	M	290,000	0,61	176,900	0,00	176,90
347	717001	KABEL SIL.CYKY 4Bx10	M	95,000	0,69	65,550	0,00	65,55
347	717001	UKONC KAB.CELOPLAST 5X10	KS	26,000	2,90	75,400	0,00	75,40
347	717001	VEDENIE UZEM FEZN 30/4 MM V ZEMI	M	280,000	0,78	218,400	0,00	218,40
347	717001	UZEMNOV TYCOVÝ PRIP.ZARAZ DO 2M	KS	12,000	8,00	96,000	0,00	96,00
347	717001	SVIETIDLO DISANO 41406400 INDIO 1158 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE FS	KS	16,000	12,00	192,000	0,00	192,00
347	717001	SVIETIDLO SITECO SR100,70W IP65 HCI-TT-70W, 5NA552E1MS01	KS	4,000	6,50	26,000	0,00	26,00
347	717001	SVIETIDLO SITECO SR100,70W IP65 HCI-TT-70W, 5NA552E1MS01	KS	1,000	6,50	6,500	0,00	6,50
347	717001	SVIETIDLO SITECO SR100, 150W HIT IP65 5NA552 E-1PT01	KS	2,000	6,50	13,000	0,00	13,00
349	717001	OSVETL.STOZIAR STK 76/80/3 D76, POZINK.ELV SENEK	KS	4,000	13,00	52,000	0,00	52,00
350	717001	OSVETL.STOZIAR OS UD 8, POZINK.ELV SENEK	KS	4,000	25,00	100,000	0,00	100,00
357	717001	VÝLOŽNÍK V1T-15-D 76	KS	3,000	11,00	33,000	0,00	33,00
357	717001	VÝLOŽNÍK V2T-15-D 76	KS	1,000	13,00	13,000	0,00	13,00
357	717001	VÝLOŽNÍK K1000-D114 ZINOK	KS	4,000	13,00	52,000	0,00	52,00
357	717001	ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR 2-12 ZINOK	KS	8,000	13,00	104,000	0,00	104,00
357	717001	ELEKTROVÝZBROJ STOZIARU GURO EKM 2035 E27, EKM 2050 3xE27	KS	8,000	10,00	80,000	0,00	80,00
357	717001	ROZVÁDZAČ RS PODĽA VÝKRESU	KS	1,000	29,00	29,000	0,00	29,00
357	717001	REVIZNA SPRAVA	HOD	12,000	17,00	204,000	0,00	204,00
358	717001	VÝTYC TRA KABEL VED V ZAST. PRIESTOR	KM	0,250	89,00	22,250	0,00	22,25
359	717001	STOZ PUZDRO VO MIMO OSI 250 X 800	KS	8,000	34,00	272,000	0,00	272,00
360	717001	KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3	M	250,000	4,90	1225,000	0,00	1 225,00
367	717001	ZRIAD KAB. LOZ. TEH 35/NAPRIEC/PIESOK 5	M	250,000	2,75	687,500	0,00	687,50
367	717001	FOLIE PVC 22 CM	M	250,000	0,56	140,000	0,00	140,00
367	717001	ZASYP RYHY S 35 CM HL 70 CM ZEM3	M	250,000	1,25	312,500	0,00	312,50
Spolu						17343,520	1,12 €	17 342,40 €
DPH 20%						3 468,70 €	0,22 €	3 468,48 €
Spolu s DPH						20 812,22 €	1,34 €	20 810,88 €

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač
Podporná aktivita Riadenie projektu

Mestská časť Bratislava - Lamač
SB Partners, s.r.o.
16.7.2014

P.č.	kód položky	Názov položky	Jednotka	Jednotková cena	Oprávnené množstvo	Cena celkom
				EUR		
364	7 6	Realizačný projekt	ks	9 950,00	1,000	9 950,00
Spolu						9 950,00 €
DPH 20%						0,00 €
Spolu s DPH						9 950,00 €

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 29/2013/1

uzatvorenej podľa § 536 a 565 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Lamač
Sídlo: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 3164798251/0200
IČO: 00 603 414
Konajúc: Ing. Peter Šramko, starosta

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **MATEP spol. s r.o.**
sídlo: Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
Príslušný register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 923/B
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 2374438751/0200
IČO: 170 553 69
IČ DPH: SK2020332215
Konajúc: Ing. Ľuboš Rummel, konateľ

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s bodom č. 12.1 v čl. 12 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“). Ostatné ustanovenia Zmluvy neuvedené v tomto dodatku sa nemenia.

1. Predmet zmluvy – dopĺňa sa o bod 1.9:

1.9 Zmluvné strany sa dohodli na úprave rozsahu predmetu zmluvy nasledovne:

- nerealizovanie opráv jestvujúcej betónovej tenisovej steny (z dôvodu jej asanácie) a úprava oplotení z tejto skutočnosti vyplývajúca,
- celková úprava stavebného objektu SO 04 – Vonkajšie osvetlenie, spočívajúca v nových typoch osvetlenia (svetelné zdroje, stožiare, výložníky a pod.) podľa objednávateľom odsúhlasenej zmeny projektovej dokumentácie tohto stavebného objektu.

2. Čas odovzdania Diela – mení a dopĺňa sa bod 2.2 nasledovne:

2.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi v nasledovnom čase:

2.2.1 doba odovzdania celého Diela: do 223 dní odo dňa odovzdania staveniska.

Úprava doby odovzdania celého diela sa posúva v súlade s bodom 2.4 Zmluvy, z dôvodu vzniku nepredvídaných okolností nezavinených dodávateľom, a to o 3 mesiace.

3. Cena za dielo – upravuje sa bod 3.2:

3.2 Strany sa dohodli na Cene za dielo vo výške:

3.2.1 365 723,26 EUR bez DPH, cena s DPH je vo výške 438 867,91 EUR.

3.2.2 Cena za dielo je dohodnutá na základe rozpočtu vypracovaného Zhotoviteľom podľa rozsahu úpravy predmetu zmluvy, rozpočet Zhotoviteľa je prílohou zmluvy (v texte ako **Rozpočet**). Jednotlivé položky Rozpočtu nemenených častí diela vypracovaného Zhotoviteľom na základe výkazu výmer Objednávateľa ako súčasti Východiskových podkladov sú nezmenené.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

príloha 1. Rozpočet Zhotoviteľa na základe úpravy predmetu Zmluvy


príloha 2. Upravený časový harmonogram

V Bratislave dňa 9.7.2014

Za Objednávateľa:



Ing. Peter Šramko
starosta




V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa:



Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti



HARMONOGRAM NA STAVBU

Dodávka stavebnomontážnych prác
projekt "Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač"

Stavebník /objednávateľ/ **Mestská časť Bratislava - Lamač**
Malokarpatské námestie č. 9
841 03 Bratislava
IČO: 00603414

Zhotoviteľ **MATEP spol. s r.o.**
Pribylinská 2, SK-831 04 Bratislava
IČO: 170 55 369

Č.p.	Popis prác	Rok 2014												POZNÁMKA
		Časový rozvrh realizácie												
		Február 17-28.2.	Marec 1.3 - 31.3.	Apríl 1.4.- 30.4	Máj 1.5 - 31.5	Jún 1.-30.6	Júl 1-15.7.	August 16-31.7.	1.-15 16-31.8.	September 1-15. 16-30.9.	Október 1-31.10			
1	Realizované práce													
2	SO 01.1-viacúčelové ihrisko 1:													
3	Zemné práce a podklad													
4	Povrchy a zariadenia													
5	SO 01.2-viacúčelové ihrisko 2:													
6	Zemné práce a podklad													
7	Povrchy a zariadenia													
8	SO 01.3-5-Fitness, Opíčia,Deiské 3-5													
9	Zemné práce a podklad													
10	Povrchy a zariadenia													
11	SO 02 a 03 Komunikácie a Sad úpravy													
12	SO 03.2- Mobilár													
13	SO 03 Rozvod vody													
14	SO 04 Vonkajšie osvetlenie													
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Vypracoval: Ing. Ľuboš Rummel

Rummel



matep
stavebné spoločnosti

MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2,
831 04 Bratislava, IČO: 17055369
IČ DPH: SK7020000801

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač

Záznam z 9. kontrolného dňa stavby konaného 24.06.2014

Prítomní – za gen. projektanta:	pp. Balašová, Balaš
za zhotoviteľa:	p. Stromko
za objednávateľa:	pp. Šramko, Rychtáriková, p. Kratochvílová – TDI

Na kontrolnom dni sa konštatovalo, že práce na stavbe pokračujú v zmysle novo predloženého harmonogramu, ktorý predpokladá ukončenie prác začiatkom septembra. Harmonogram zhotoviteľ predložil ako úlohu z predchádzajúceho kontrolného dňa. Skutočný termín ukončenia prác závisí aj od definitívneho odsúhlasenia zmeny projektu a podpísania dodatku k ZoD.

Po realizovaní naviac prác, zazmluvnených samostatnou zmluvou, sa „otvorilo“ stavenisko pre prístup mechanizmov a realizáciu prác nedotknutých zmenou projektu.

V súčasnosti sa práce sústreďujú na viacúčelové ihrisko, kde sa vykonávajú odkopy svahu pre betonáž základov oporného múrika a zrovnávanie pláne pre jej zhutnenie uloženie drenáží. Opätovne sa vykonáva výkop pre napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod, nakoľko vodovod vytýčený BVS sa po odkopaní ukázal ako prípojka do obchodného objektu. Zhotoviteľ musí „správne“ potrubie nájsť, pretože Bratislavská vodárenská spoločnosť ho nevie vytýčiť.

Záverom kontrolného dňa vykonali prítomní obhliadku stavby. Zhotoviteľ priamo na mieste vysvetľoval rozdielnú farebnosť opravovaného múrika v tom, že múrik nemá finálnu povrchovú úpravu náterom alebo farebnou omietkou (a ani podľa projektu nebude mať), ale ide len o sanačnú omietku.

Úlohy z kontrolného dňa neboli uložené.

Najbližší KD sa uskutoční 01.07.2014 o 8.00 hod.

Zapísala: Kratochvílová

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač

Záznam z 10. kontrolného dňa stavby konaného 01.07.2014

Prítomní – za gen. projektanta:	pp. Balašová, Balaš
proj. špecialista:	p. Antalová
za zhotoviteľa:	pp. Stromko, Bukov
za objednávateľa:	pp. Šramko, Rychtáriková, p. Kratochvílová – TDI

Kontrolného dňa sa zúčastnila aj Ing. Antalová, ktorá spracovávala časť odvodnenie viacúčelového ihriska a to z dôvodu, že zhotoviteľ opätovne upozornil na skutočnosť, že podľa jeho skúseností je uloženie drenážneho potrubia pod ihriskom nedostatočné a že pri zhutňovaní jednotlivých vrstiev podľa PD môže prísť k jeho poškodeniu. K poškodeniu môže prispieť aj fakt, že podložie nie je zo súdržnej zeminy a navyše obsahuje solitérne väčšie kusy kameniva, takže výkopy pre drenáž nebudú mať tvar rovnakej konštantnej „ryhy“, ale budú miestami rozšírené a môže prísť pri zhutňovaní malej frakcie kameniva k premiešaniu s obsypom väčšej frakcie štrku alebo kameniva. Projektant sa vyjadril v tom zmysle, že táto problematika bola riešená na kontrolnom dni č. 2 dňa 11.03.2014, pričom písomné stanovisko projektanta zaslané elektronicky je citované v zázname z KD č. 3 dňa 25.03.2014 v znení: *„Požadujem postupovať podľa konštrukčného výkresu postupom , výkop ryhy, osadenie drenážnej rúry obsypom v geotextílii a potom následne celá plocha (pláň aj drenáže) zasypať rozprestrieť frakciou 0-63 a potom hutniť. Čiže po zasypaní bude na drenážnej rúre minimálne 17cm kameniva, čo je dostatočné množstvo na zhutnenie . Kóta zberneho drenu - 0,650 je od nuly. Nula je vrch obrubníka.“* Projektant trvá na technickom riešení drenážneho systému pod viacúčelovým ihriskom podľa PD. Prítomní zobrali toto stanovisko na vedomie. Drenážne potrubie – odvodnenie koliduje s jedným stromom a tak na návrh projektanta príde k miernej úprave trasy tak, aby bol čo najmenej poškodený jeho koreňový systém. Dĺžka potrubia musí zostať zachovaná.

Záverom kontrolného dňa vykonali prítomní obhliadku stavby. Zhotoviteľ má zabetónované základy pre oporný múrik s osadením púzdier pre stĺpy sieťového oplatenia. V miestach, kde sieť oplatenia vo výške 6 m nad úrovňou ihriska zasahuje do korún stromov, zhotoviteľ v nevyhnutnej miere skráti presahujúce konáre, aby neprišlo k poškodeniu oplatenia. Na ploche ihriska je po víkendovom ležaku množstvo vody, ktorú sa zhotoviteľ pokúsi odčerpať, aby prišlo k rýchlejšiemu vysušeniu a možnosti pokračovania prác. V parkovej časti sa osádzajú jednotlivé prvky mobiliáru – detský kolotoč, lavičky a odpadové koše. Vodovodné potrubie verejného vodovodu je odkopané a BVS môže napojiť vodovodnú prípojku.

Vzhľadom k tomu, že práce pokračujú kontinuálne a presne podľa projektovej dokumentácie, dohodli sa prítomní na nasledujúcom kontrolnom dni o dva týždne. V prípade nevyhnutnosti sa na stavbe uskutoční operatívne stretnutie projektanta, zhotoviteľa a TDI.

Úlohy z kontrolného dňa neboli uložené.

Najbližší KD sa uskutoční 15.07.2014 o 8,00 hod.

Zapísala: Kratochvílová